

**Acta de Junta de Aclaraciones de la
LICITACIÓN INVITACION SIMPLIFICADA
No. PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03 (IO-802005996-E4-2018)**

**“Construcción de Banqueta y Pavimentación en la Calle Francisco Villa
Colonia, Playas de Rosarito, B. C.”**

Siendo las **10:00** horas del día **30 de ABRIL de 2018**, reunidos en la Sala de Juntas de la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, el **Arq. Hector R. Fernandez Muñoz**, Director de la PRODEUR preside este acto con asistencia del **Ing. José Santos Nande Castro**, Jefe del Departamento de Licitaciones para dar seguimiento al procedimiento de Invitación Simplificada **No. PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03 (IO-802005996-E4-2018)**, para la contratación de la obra denominada **“Construcción de Banqueta y Pavimentación en la Calle Francisco Villa Colonia, Playas de Rosarito, B. C.”**. Bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Lectura del orden del día.
3. Aclaraciones de la Licitación Pública **No. PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03 (IO-802005996-E4-2018)**
4. Lectura y cierre del Acta.

PUNTO NUMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA.

Procede al pase de lista, firmando los presentes la lista de asistencia, se pasa al siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO DOS.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

Se da lectura al orden del día y se pasa al siguiente punto.

**PUNTO NÚMERO TRES.- ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN INVITACION SIMPLIFICADA
No. PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03 (IO-802005996-E4-2018)**

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previo a dar respuesta a los planteamientos de los licitantes, de acuerdo a las facultades señaladas, la Convocante procede a formular aclaraciones y modificaciones a las bases, para que formen parte integrante de las bases que regirán el presente procedimiento de Licitación, mismas que se detallan a continuación y que forman parte integrante de la presente acta.

(661) 613 7612 **Página 1 de 2**

José Haroz Aguilar 2006
Fracc. Villa Turística, 22700
Rosarito, B.C.

*Adriana
Rovos*

www.pncanm.gob.mx

COMPAÑIA	PREGUNTAS Y RESPUESTAS
<p>PRODEUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE ENTREGA CATALOGO DE CONCEPTOS CORREGIDO. 2. SE PROPORCIONARA EL 30 % DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES. 3. CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA REGISTRADO EN CONTROL URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO PARA LA FIRMA DE PLANOS ACTUALIZADOS.

Al no recibirse más preguntas por CompraNet y al no presentar más preguntas durante la Junta de Aclaraciones por parte de los participantes y dando a conocer las aclaraciones hechas por parte de la Convocante, se informa que el Acta de la Presente Junta de Aclaraciones será publicada en las instalaciones de la PRODEUR, así como por el sistema CompraNet, por lo que se les comunica a los interesados que se continua con el procedimiento de la Licitación Invitación Simplificada No. **PRODEUR-PDR-2018-ROS-IS-03 (IO-802005996-E4-2018)**.

Siendo las 10:05 horas del mismo día, y al no haber otro asunto que tratar, se clausura la sesión y se levanta la presente acta en base a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se anexa lista de Asistencia de los Funcionarios Públicos que estuvieron presentes en

Esta sesión así como lista de Asistencia de los licitantes participantes que se presentaron a la Junta de Aclaraciones.

Adriana Lopez

[Signature]

[Signature]

H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito

Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Francisco Villa y Construcción de Banqueta para acceso a Escuela Primaria El Rosario Colonia Reforma, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.



Resumen de Partidas

Tipo	Clave	Descripción	Importe
Capítulo		Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Francisco Villa y Construcción de Banqueta para acceso a Escuela Primaria El Rosario Colonia Reforma, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	
Subcapítulo	1	Preliminares	\$ -
Subcapítulo	2	Terracerías	\$ -
Subcapítulo	3	Guarniciones Tipo "L"	\$ -
Subcapítulo	4	Pavimentación	\$ -
Subcapítulo	5	Albañilería	\$ -
Subcapítulo	6	Elementos de Protección	\$ -
Subcapítulo	7	Barandal	\$ -
Subcapítulo	8	Señalamiento	\$ -
Subcapítulo	9	Limpiezas de Obra	\$ -
SUBTOTAL			\$ -

Adriana Perez

H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito

Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Francisco Villa
 y Construcción de Banqueta para acceso a Escuela Primaria El Rosario
 Colonia Reforma, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.



CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Capítulo	Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Francisco Villa y Construcción de Banqueta para acceso a Escuela Primaria El Rosario Colonia Reforma, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.					
Subcapítulo	1	Preliminares				\$ -
Concepto	10101	Trazo y Nivelación del Terreno en Diferentes etapas durante el proceso de Obra para su correcta Ejecución, Incluye: Equipo Topográfico, Mano de Obra, herramienta y Equipo	m ²	1,548.32		\$ -
Concepto	10102	Suministro y Colocacion de Letrero de Inicio de Obra, con Datos Generales de Construccion, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo.	Pza	1.00		\$ -
Subcapítulo	2	Terracerías				\$ -
Concepto	20101	Corte de Material Tipo "B" hasta nivel de Desplante de Terraplén, véase Proyecto de Rasantes, incluye: Equipo, Maquinaria, Herramienta.	m ³	405.91		\$ -
Concepto	20102	Carga y Acarreo de Material Producto de Corte, hasta una Distancia de 1km, Incluye: Balconeo en Banco de Tiro, acarreo, herramienta, maquinaria, Equipo.correcta Ejecución..	m ³	487.09		\$ -
Concepto	20103	Acarreo de Material Producto de Corte a Kilómetros Subsecuentes, Incluye: acarreos, herramienta, maquinaria, Equipo.	m ³ -Km	487.09		\$ -
Concepto	20104	Tratamiento de la Subrasante de 20 cms de espesor con material del Lugar, Incluye: Tratamiento, escarificación, acamellonado, Homogenización, incorporación de humedad, tendido y Compactado al 95% de la Prueba Proctor, Herramienta, Maquinaria y Equipo.	m ²	475.07		\$ -
Concepto	20105	Formación de Sub-Base con material de Banco, Compactado al 95% Proctor con Material de Mejoramiento, Volumen Medido en Campo Conforme a Proyecto, Incluye:, Suministro de Material de Banco puesto en Obra, Acamellonamiento de material, homogenizacion, tendido y compactacion, Mano de Obra, Herramienta, Maquinaria y Equipo.	m ³	71.26		\$ -
Concepto	20106	Suministro y Colocación de Base Hidráulica, Compactada al 95% Proctor, espesor de 15 cms compactos, Incluye: Suministro en Obra, tendido, incorporación de humedad, homogenización, afine y compactación, materiales, mano de obra, herramienta , maquinaria y equipo.	m ²	475.07		\$ -
Subcapítulo	3	Guarniciones Tipo "L"				\$ -
Concepto	30101	Suministro de Concreto Premezclado F'c= 150 Kg/Cm ² para Guarnicion Tipo "L" de 130lts, vease detalle adjunto en planos, Incluye: Suministro de la Planta a la Lugar de Colocación.	m ³	12.53		\$ -
Concepto	30102	Colocación de Concreto Premezclado F'c= 150 Kg/Cm ² , en Guarnición tipo "L" reforzada con con varilla de 3/8" (véase detalle de sección tipo) según Proyecto, Incluye: Cimbrado, Tendido, Compactación, Curado y Descimbrado, Pasa juntas, Varillas de Amarre, Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo Menor, cortes con cortadora de disco, sellador de juntas y todo lo necesario para su correcta Ejecución..	ml	94.83		\$ -
Subcapítulo	4	Pavimentación				\$ -
Concepto	40101	Suministro de Concreto Premezclado MR38, en un espesor de 15cms, Incluye: Suministro de la Planta a la Lugar de Colocación.	m ³	71.26		\$ -

Adriana Perez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito

Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Francisco Villa
 y Construcción de Banqueta para acceso a Escuela Primaria El Rosario
 Colonia Reforma, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.



CATALOGO DE CONCEPTOS

Tipó	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Capítulo		Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Francisco Villa y Construcción de Banqueta para acceso a Escuela Primaria El Rosario Colonia Reforma, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.				
Concepto	40102	Colocación de Concreto Premezclado MR38, espesor de 15cms, según Proyecto, Incluye: Cimbrado, Tendido, Compactación, Curado y Descimbrado, Junta plastica a cada 3.00 mts, Pasa juntas con Acero Liso de 5/8" @ 76cms con una longitud de 71cms cada 36 mts, Varillas de Amarre Corrugado de 1/2" @ 76cms con una longitud de 71cms, corte con disco de diamante en frío, sellado de juntas con cintilla de poliuretano y/o cola de rata, Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo Menor y todo lo necesario para su correcta Ejecución..	m ²	475.07		\$ -
Subcapítulo	5	Albañilería				\$ -
Concepto	50101	Construcción de Banqueta de 10cms de espesor, de concreto premezclado normal F'c=200 kg/cm2. Armado con malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: Materiales, mano de obra, mejoramiento de capa de 20 cms de terracería con material de banco, homogeneización, afine y compactación, cimbrado, colado, descimbrado y curado con curacreto, corte con disco con una separación máxima de 3 mts entre ellos, equipo, herramienta, limpieza al término de su construcción y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	311.24		\$ -
Concepto	50102	Construcción de Dentellon de Concreto Armado con Armex 15x20, reforzado con varilla de 3/8" en parte Superior e Inferior, concreto F'c=200 Kg/Cm ² , incluye: empotramiento con vialidad existente (anclaje con varilla y epoxico 2x1), colocación de acero, excavaciones, colado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	29.32		\$ -
Subcapítulo	6	Elementos de Protección				\$ -
Concepto	20105	Formación de Talud a 45 grados con material de Banco, Compactado al 95% Proctor con Material de Mejoramiento, Volumen Medido en Campo. Incluye: Suministro de Material de Banco puesto en Obra, Acamellonamiento de material, homogeneización, tendido y compactación, Mano de Obra, Herramienta, Maquinaria y Equipo.	m ³	26.57		\$ -
Concepto	60101	Suministro y colocación de Muro Gavión de sección de 1.00 x 1.00 x 2.00 mts. Incluye: malla, piedra de banco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	25.00		\$ -
Subcapítulo	7	Barandal				\$ -
Concepto	70101	Suministro y colocación de barandal en escaleras y balcones en 0.90m de altura a base de tubular de 2" Ced. 30, pasamanos metálico de 3" de espesor, fijado a placa de acero, soldadura. Incluye: primer anticorrosivo, pintura esmalte, anclas, mano de obra, equipo, colocación de materiales y herramienta.	ml	93.00		\$ -
Subcapítulo	8	Señalamiento				\$ -
Concepto	80101	Pintado de Crucero Peatonal Tipo Marimba (M-11), con Pintura Termoplástica de color Amarillo Tráfico, en líneas paralelas de 40 cm de ancho entre sí, por 2.00 mts de largo (ver proyecto), Incluye: barrido de la superficie con cepillo de alambre para eliminar impurezas, plantilla, pintura, materiales, señalamiento vial preventivo de obra (cono de hule de 28"), mano de obra, herramienta y equipo. De acuerdo al manual de dispositivos para el control de tránsito.	ml	28.00		\$ -

Adriana Perez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]